

25110-3

Cavo premontato d=3.0 L=3 mtr



Unità	Paio
Scatola	90
Pallet	2160
Peso (kg)	0,2

Descrizione del prodotto

Forza di trazione mass. 1960 N/mm². Tipo 6 x 19 +1PP.

Peso porta mass.: 184 kg. Cavo Ø: 3mm.

Materiale: cavo acciaio zincato con nucleo PP L= 3 mtr.

Informazioni tecniche

Sistema	HOME-F
Max. door weight (kg)	184
EYE	
Materiale	Acciaio galvanizzato
Area di applicazione	Sistemi residenziali
Diametro del cavo (mm)	3
Lunghezza (mm)	3000
Lunghueza (mm)	3000
Type	6x19+1PP