

25110-3

Cavo premontato d=3.0 L=3 mtr



| | |
|------------------|------|
| Unità | Paio |
| Scatola | 90 |
| Pallet | 2160 |
| Peso (kg) | 0,2 |

Descrizione del prodotto

Forza di trazione mass. 1960 N/mm². Tipo 6 x 19 +1PP.

Peso porta mass.: 184 kg. Cavo Ø: 3mm.

Materiale: cavo acciaio zincato con nucleo PP L= 3 mtr.

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Sistema | HOME-F |
| Max. door weight (kg) | 184 |
| EYE | |
| Materiale | Acciaio galvanizzato |
| Area di applicazione | Sistemi residenziali |
| Diametro del cavo (mm) | 3 |
| Lunghezza (mm) | 3000 |
| Lunghueza (mm) | 3000 |
| Type | 6x19+1PP |